

**COTIZACIÓN**

**Arriendo de Maquinarias. PMU - CATÁSTROFE INCENDIO, HABILITACIÓN, SSR, CAMINOS Y ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR LO TATO Y ALTOS DEL SOL**

Items	DETALLE	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Neto	Precio Total		
5.	<b>Arriendo maquinaria</b>					OBS	OBS II (CARACTERISTICAS MINÍMAS)
5.1	Retroexcavadoras (x2)	Hr	480		\$ 0	SE CONSIDERAN 2 RETROEXCADORAS Y ENTRE AMBAS SON 480 HORAS	RETROEXCADORA 4X4, PESO OPERACIONAL 7200KG, CAPACIDAD DE BALDE 1M3, PROFUNDIDAD EXCAVACION 4,43M. INCLUYE TRASLADO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE.
5.2	Camión tolva (x2)	Hr	480		\$ 0	SE CONSIDERAN 2 CAMIÓN TOLVA Y ENTRE AMBAS SON 480 HORAS	CAMION TOLVA 23 M3 , POTENCIA 480HP, VOLUMEN DE TOLVA 23M3, TRACCION 8X4, CAPACIDAD DE CARGA 39000 KG. INCLUYE TRASLADO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE DEBE CONSIDERAR TRASLADOS A RELLENO SANITARIO (AUTORIZADO) EL COSTO POR LA CARGA AL RELLENO SANITARIO SERÁ DE CARGO DE LA EMPRESA.
5.3	Mini cargador (x2)	Hr	240		\$ 0	SE CONSIDERAN 2 MINI CARGADOR Y ENTRE AMBAS SON 240 HORAS	MINICARGADOR 61HP, CAPACIDAD DE BALDE 0,93M3, CAPACIDAD DE CARGA 944KG, PESO OPERACIONAL 2900KG. INCLUYE TRASLADO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE.
5.4	Cargador frontal (x2)	Hr	480		\$ 0	SE CONSIDERAN 2 CARGADOR FRONTAL Y ENTRE AMBAS SON 480 HORAS	CARGADOR FRONTAL, POTENCIA 231 HP, CAPACIDAD DE BALDE 3,1 M3, PESO OPERACIONAL 18300 KG. INCLUYE TRASLADO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE.
5.5	Aljibes (x2)	Hr	200		\$ 0	SE CONSIDERAN 2 CAMIÓN ALJIBE Y ENTRE AMBAS SON 200 HORAS	CAMION ALJIBE, POTENCIA 493 HP, TRACCION 6X4, SISTEMA ESTANQUE PRESURIZADO. INCLUYE TRASLADO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE.
					<b>NETO</b>		<b>\$ 0</b>
					<b>19%</b>	<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
					<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>